

Vorbereitungen für Montage + Demontage

- Freie Zufahrt zur Baustelle und Kranplatz.
- Kranplatz mindestens 6 x 6 m einkiesen.
- Es liegt in der Verantwortung des Auftraggebers, dass ausreichende Tragfähigkeit für Kranfundamente gewährleistet ist.
- Ein Baustromverteiler muss im Umkreis von 10 - 15 Meter des Kranes bereitgestellt werden. Stromversorgung muss mit 63 Ampère abgesichert sein.
- Genügend Arbeitsraum an der Montagestelle.
- Kranmitte muss mit einem Kreuz am Boden vorgängig markiert sein.
- Kanthölzer für Abstützung müssen zur Verfügung stehen.
- Montage- und Demontearbeiten müssen zügig und ohne Behinderung durchgeführt werden können. Wartezeiten und Aufräumarbeiten durch unvorbereitete Baustellen werden verrechnet.
- Falls Strassen- und Parkplatzabsperungen, sowie Verkehrsregelungen nötig sind, muss diese vom Auftraggeber organisiert werden. Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Bitte Anwohner frühzeitig informieren.
- Bauseitig muss ein Mann für Mithilfe zur Verfügung stehen.