

VORBEREITUNG BAUSTELLE

MONTAGE | DEMONTAGE

Ob Kundenkrane oder ein Kran aus unserer Mietflotte, wir montieren bzw. demontieren mit einem erfahrenen Team und können so eine effiziente und professionelle Arbeit gewähren. In unserem Familienunternehmen hat jedes Mitglied seine persönlichen Stärken, was uns zu einem starken Team macht.

Damit vor Ort alles reibungslos verläuft, helfen Sie mit bei der Vorbereitung anhand folgender Punkte:



Freie Zufahrt zur Baustelle und Kranplatz.



Kranplatz mindestens 6 x 6 m einkiesen und verdichten, inkl. Zufahrt zum Kranplatz.



Es liegt in der Verantwortung des Auftraggebers, dass ausreichende Tragfähigkeit für Kranfundamente gewährleistet ist.



Ein Baustromverteiler muss im Umkreis von 10 – 15 Meter des Kranes bereitgestellt werden. Stromversorgung muss mit 63 Ampère abgesichert sein und es dürfen nur Allstromsensitive FI verbaut werden.



Genügend Arbeitsraum an der Montagestelle.



Kranmitte muss mit einem Kreuz am Boden vorgängig markiert sein.



Kanthölzer für Abstützung müssen zur Verfügung stehen, falls Kranplatz nicht waagrecht.



Falls Strassen- und Parkplatzabsperungen, sowie Verkehrsregelungen nötig sind, muss diese vom Auftraggeber organisiert werden. Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Bitte Anwohner frühzeitig informieren.



Schwierige Baustellenverhältnisse, wie enge Zufahrten, Bahnlinien, andere Krane, Bäume oder hohe Gebäude sind vorab anzumelden (Besichtigungstermin).